

令和7年度

名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					450,143,564	
間接工事費	65,303,706 + 123,605,373				188,909,079	
共通仮設費（計）	37,764,420 + 25,973,283 + 1,566,003				65,303,706	
共通仮設費（積上）					37,764,420	
共通仮設費（率）	$450,143,564 \times 5.77\% \left((3.66\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02 \right)$				25,973,283	
現場環境改善費	$447,429,564 \times 0.35\%$				1,566,003	
現場管理費	$515,237,070 \times 23.99\% \left((21.53\% + 1.76\%) \times 1.03 \right)$				123,605,373	
工事原価	450,143,564 + 188,909,079				639,052,643	
一般管理費等	$638,842,443 \times 13.09\% \left(13.09\% \times 1.00 \right) - 2,654$				83,621,821	
契約保証費	$638,842,443 \times 0.04\%$				255,536	
工事価格	639,052,643 + 83,621,821 + 255,536				722,930,000	
直接調査費					685,860	
間接調査費					470,138	
諸経費	$1,155,998 \times 81.5\% - 8,136$				934,002	
一般調査業務費	685,860 + 470,138 + 934,002				2,090,000	
調査業務費					2,090,000	

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計価格	722,930,000 + 2,090,000				725,020,000	
消費税等相当額	725,020,000 × 10.00%				72,502,000	
請負工事費					797,522,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					450,143,564	
岸壁					450,143,564	
構造物撤去工					5,850,277	
撤去工					2,419,821	
コンクリート舗装版切断					30,177	
1-1 コンクリート舗装版切断	繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m	9.00	3,353	30,177	
アスファルト舗装版切断					144,008	
1-2 アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	94.00	1,532	144,008	
コンクリート舗装版撤去					156,462	
1-3 コンクリート舗装版撤去	繊維補強コンクリート t=16cm	m ²	187.00	836.7	156,462	
アスファルト舗装版撤去					453,234	
1-4 アスファルト舗装版撤去	t=14cm(ソイルアスコン)	m ²	187.00	223.6	41,813	
1-5 アスファルト舗装版撤去	t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m ²	668.00	615.9	411,421	
路盤撤去					1,127,831	
1-6 路盤撤去	t=46cm(混合スラグ)	m ³	393.00	2,562	1,006,866	
1-7 路盤積込		m ³	393.00	307.8	120,965	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤運搬					454,701	
1-8 路盤運搬	現場～発生材仮置場	m ³	393.00	1,157	454,701	
整地					53,408	
1-9 整地	発生材仮置場	m ³	393.00	135.9	53,408	
運搬処分工					3,430,456	
運搬					716,456	
1-10 繊維補強コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	30.00	7,802	234,060	
1-11 アスファルト殻運搬1	現場～処理施設 撤去舗装版厚 t=14cm	m ³	26.00	3,154	82,004	
1-12 アスファルト殻運搬2	現場～処理施設 撤去舗装版厚 t=30cm	m ³	201.00	1,992	400,392	
処分					2,714,000	
1-13 繊維補強コンクリート殻処分		m ³	30.00	37,500	1,125,000	
1-14 アスファルト殻処分		m ³	227.00	7,000	1,589,000	
土工					1,847,203	
掘削工					1,370,700	
掘削1					395,713	
1-15 掘削1	土砂	m ³	1,151.00	343.8	395,713	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬					836,098	
1-16 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1,022.00	818.1	836,098	
整地					138,889	
1-17 整地	発生材仮置場	m 3	1,022.00	135.9	138,889	
捨石撤去工					476,503	
掘削2					161,586	
1-18 掘削2	土砂	m 3	470.00	343.8	161,586	
捨石撤去					43,822	
1-19 捨石撤去		m 3	61.00	718.4	43,822	
捨石積込					18,159	
1-20 捨石積込		m 3	61.00	297.7	18,159	
捨石運搬					49,904	
1-21 捨石運搬	現場～発生材仮置場	m 3	61.00	818.1	49,904	
整地					8,289	
1-22 整地	発生材仮置場(捨石)	m 3	61.00	135.9	8,289	
土砂運搬					27,818	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-23 土砂運搬	場内運搬	m ³	68.00	409.1	27,818	
埋戻し					132,590	
1-24 埋戻し	流用材	m ³	531.00	249.7	132,590	
基面整正					34,335	
1-25 基面整正		m ²	315.00	109	34,335	
地盤改良工					36,795,314	
締固工					36,428,038	
変位緩衝孔					1,008,864	
1-26 変位緩衝孔	Φ500 L=6.30m	本	31.00	32,544	1,008,864	
サンドコンパクションパイル①					15,268,918	
1-27 サンドコンパクションパイル①	SD : Φ400 L=2.10m SCP : Φ700 L=4.20m	本	304.00	39,742	12,081,568	
1-28 サンドコンパクションパイル①材料費	C-40	m ³	787.00	4,050	3,187,350	
サンドコンパクションパイル②					20,150,256	
1-29 サンドコンパクションパイル②	SD:Φ96 L=2.10m SCP : Φ700 L=4.20m	本	95.00	165,796	15,750,620	
1-30 サンドコンパクションパイル②材料費	流動化砂	m ³	212.00	20,753	4,399,636	
盛上がり土処理工					367,276	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削3					97,295	
1-31 掘削3	盛上がり土	m 3	283.00	343.8	97,295	
土砂運搬					231,522	
1-32 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	283.00	818.1	231,522	
整地					38,459	
1-33 整地	発生材仮置場	m 3	283.00	135.9	38,459	
本体工					396,514,931	
鋼管矢板工					346,969,586	
鋼管矢板①					49,200,000	
1-34 鋼管矢板①	SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭:15.9m 下杭:17.0m)	本	8.00	6,150,000	49,200,000	
鋼管矢板②					43,050,000	
1-35 鋼管矢板②	SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭:17.3m 下杭:15.6m)	本	7.00	6,150,000	43,050,000	
鋼管矢板③					6,140,000	
1-36 鋼管矢板③	SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭:17.3m 下杭:15.6m)	本	1.00	6,140,000	6,140,000	
鋼管矢板④					76,560,000	
1-37 鋼管矢板④	SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m(上杭:16.2m 下杭:18.0m)	本	11.00	6,960,000	76,560,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板⑤					76,560,000	
1-38 鋼管矢板⑤	SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m(上杭:17.6m 下杭:16.6m)	本	11.00	6,960,000	76,560,000	
鋼管矢板荷卸・運搬					1,849,460	
1-39 鋼管矢板荷卸(陸揚げ)	荷役業者指定岸壁での陸揚げ	本	76.00	5,207	395,732	
1-40 鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)①	荷役業者指定岸壁～現場(鋼管矢板①②③ 32本)	本	32.00	16,397	524,704	
1-41 鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)②	荷役業者指定岸壁～現場(鋼管矢板④⑤ 44本)	本	44.00	16,397	721,468	
1-42 鋼管矢板荷卸①	Φ1400×20 t L=32.9m(鋼管矢板①②③上杭16本 下杭16本)	本	32.00	2,731	87,392	
1-43 鋼管矢板荷卸②	Φ1400×22 t L=34.2m(鋼管矢板④⑤上杭22本 下杭22本)	本	44.00	2,731	120,164	
導材設置・撤去					7,460,184	
1-44 導材設置・撤去	Φ1400用	m	56.00	127,363	7,132,328	
1-45 導材質料		式	1.00	327,856	327,856	
鋼管矢板打設					85,229,406	
1-46 鋼管矢板打設①	SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m	本	16.00	2,107,450	33,719,200	
1-47 鋼管矢板打設②	SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m	本	18.00	2,341,373	42,144,714	
1-48 鋼管矢板打設③	SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m	本	4.00	2,341,373	9,365,492	
掘削4					408,613	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-49 掘削4	土砂 溝掘り	m 3	317.00	1,289	408,613	
土砂運搬					468,843	
1-50 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	317.00	1,479	468,843	
整地					43,080	
1-51 整地	発生材仮置場	m 3	317.00	135.9	43,080	
控鋼杭工					49,545,345	
控鋼杭①					13,560,000	
1-52 控鋼杭①	SM570相当 Φ900×13 t L=16.0m 16本	本	16.00	1,160,000	13,560,000	
控鋼杭②					27,940,000	
1-53 控鋼杭②	SM570相当 Φ900×14 t L=16.5m 22本	本	22.00	1,270,000	27,940,000	
控鋼杭荷卸					103,284	
1-54 控鋼杭荷卸	現場渡し	本	38.00	2,718	103,284	
控鋼杭打設					2,520,996	
1-55 控鋼杭打設①	SM570相当 Φ900×13 t L=16.0m	本	16.00	65,198	1,043,168	
1-56 控鋼杭打設②	SM570相当 Φ900×14 t L=16.5m	本	18.00	67,174	1,209,132	
1-57 控鋼杭打設③	SM570相当 Φ900×14 t L=16.5m	本	4.00	67,174	268,696	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削5					186,905	
1-58 掘削5	土砂 溝掘り	m 3	145.00	1,289	186,905	
土砂運搬					214,455	
1-59 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	145.00	1,479	214,455	
整地					19,705	
1-60 整地	発生材仮置場	m 3	145.00	135.9	19,705	
仮設工					9,135,839	
仮設斜路工					8,630	
埋戻し					8,630	
1-61 埋戻し	流用材	m 3	16.00	539.4	8,630	
安全対策					9,127,209	
交通誘導警備員					9,127,209	
1-62 出入管理要員		式	1.00	1,723,575	1,723,575	
1-63 交通誘導員		式	1.00	7,403,634	7,403,634	
共通仮設費(積上)					37,764,420	
共通仮設					37,764,420	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					37,764,420	
運搬費					37,388,510	
重建設機械分解組立運搬					37,277,010	
1-64 分解組立運搬(クローラ式アースオーガ)	クローラ式アースオーガ 質量60 t 以下	式	1.00	1,159,588	1,159,588	
1-65 分解組立運搬(SAVEコンポーザーHA施工機)	SAVEコンポーザーHA施工機 質量120 t 以下	式	1.00	5,539,954	5,539,954	
1-66 分解組立運搬(クローラクレーン)	クローラクレーン	式	1.00	2,528,653	2,528,653	
1-67 分解組立運搬(トラッククレーン)	トラッククレーン	式	1.00	1,551,426	1,551,426	
1-68 分解組立運搬(クローラ式杭打機)	クローラ式杭打機全装備質量170 t +油圧ハンマ S-280	式	1.00	21,247,400	21,247,400	
1-69 分解組立運搬(クローラ式杭打機100 t 以下)	クローラ式杭打機(100 t 以下)	式	1.00	2,078,181	2,078,181	
1-70 流動化砂製造プラント分解・組立		式	1.00	2,187,944	2,187,944	
1-71 流動化砂製造プラント運搬	往復(1プラント2マシン)	式	1.00	983,864	983,864	
仮設材等運搬					111,500	
1-72 仮設材等運搬	導材	式	1.00	111,500	111,500	
技術管理費					375,910	
土壌溶出試験					210,200	
1-73 土壌溶出試験	環境省告示28項目	式	1.00	210,200	210,200	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験					45,710	
1-74 土質試験		式	1.00	45,710	45,710	
諸経費動向調査					120,000	
1-75 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
調査費					1,155,998	
土質調査業務					1,155,998	
直接調査					685,860	
直接調査					685,860	
チェックボーリング					519,460	
2-1 陸上ボーリング	砂・砂質土 Φ66mm	m	22.30	15,900	354,570	
2-2 陸上ボーリング	玉石混り土砂 Φ66mm	m	2.70	60,100	162,270	
2-3 陸上ボーリング	粘性土・シルト Φ66mm	m	0.20	13,100	2,620	
チェックボーリング					166,400	
2-4 標準貫入試験	砂・砂質土	回	16.00	10,400	166,400	
間接調査					470,138	
チェックボーリング					470,138	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場					257,200	
2-5 足場仮設	平坦足場	箇所	4.00	64,300	257,200	
運搬					212,938	
2-6 交通車		式	1.00	29,799	29,799	
2-7 機材運搬		式	1.00	183,139	183,139	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-1

名称：コンクリート舗装版切断 繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版切断	繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m	1.000	3,353	3,353		
合 計	作業能力：1.00m			3,353	3,353		

番号：1-2

名称：アスファルト舗装版切断 t=30cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	1.000	1,532	1,532		
合 計	作業能力：1.00m			1,532	1,532		

番号：1-3

名称：コンクリート舗装版撤去 繊維補強コンクリート t=16cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版撤去	繊維補強コンクリート t=16cm	m2	1.000	836.7	836.7		
合 計	作業能力：1.00m2			836.7	836.7		

番号：1-4

名称：アスファルト舗装版撤去 t=14cm(ソイルアスコン)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=14cm(ソイルアスコン)	m2	1.000	223.6	223.6		
合 計	作業能力：1.00m2			223.6	223.6		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-5

名称：アスファルト舗装版撤去 t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m2	1.000	615.9	615.9		
合 計	作業能力：1.00m2			615.9	615.9		

番号：1-6

名称：路盤撤去 t=46cm(混合スラグ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤撤去	t=46cm(混合スラグ)	m3	1.000	2,562	2,562		
合 計	作業能力：1.00m3			2,562	2,562		

番号：1-7

名称：路盤積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤積込		m3	1.000	307.8	307.8		
合 計	作業能力：1.00m3			307.8	307.8		

番号：1-8

名称：路盤運搬 現場～発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤運搬	現場～発生材仮置場	m3	1.00	1,157	1,157		
合 計	作業能力：1.00m3			1,157	1,157		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-9
 名称：整地 発生材仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.9	135.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.9	135.9		

番号：1-10
 名称：繊維補強コンクリート殻運搬 現場～処理施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繊維補強コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	7,802	7,802		
合 計	作業能力：1.00m 3			7,802	7,802		

番号：1-11
 名称：アスファルト殻運搬1 現場～処理施設 撤去舗装版厚 t＝14cm 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬1	現場～処理施設 撤去舗装版厚 t＝14cm	m 3	1.00	3,154	3,154		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,154	3,154		

番号：1-12
 名称：アスファルト殻運搬2 現場～処理施設 撤去舗装版厚 t＝30cm 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬2	現場～処理施設 撤去舗装版厚 t＝30cm	m 3	1.00	1,992	1,992		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,992	1,992		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-13

名称：繊維補強コンクリート殻処分

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繊維補強コンクリート殻処分費	繊維補強コンクリート殻処分費	m ³	100.000	37,500.00	3,750,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			37,500.00	3,750,000		

番号：1-14

名称：アスファルト殻処分

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分費	アスファルト殻処分費	m ³	100.000	7,000.00	700,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			7,000.00	700,000		

番号：1-15

名称：掘削1 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削1	土砂	m ³	1.00	343.8	343.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			343.8	343.8		

番号：1-16

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1.00	818.1	818.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			818.1	818.1		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-17

名称：整地 発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.9	135.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.9	135.9		

番号：1-18

名称：掘削2 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削2	土砂	m 3	1.00	343.8	343.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			343.8	343.8		

番号：1-19

名称：捨石撤去

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石撤去		m 3	1.00	718.4	718.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			718.4	718.4		

番号：1-20

名称：捨石積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石積込		m 3	1.00	297.7	297.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			297.7	297.7		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-21

名称：捨石運搬 現場～発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	818.1	818.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			818.1	818.1		

番号：1-22

名称：整地 発生材仮置場(捨石)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場(捨石)	m 3	1.00	135.9	135.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.9	135.9		

番号：1-23

名称：土砂運搬 場内運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	場内運搬	m 3	1.00	409.1	409.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			409.1	409.1		

番号：1-24

名称：埋戻し 流用材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用材	m 3	1.00	249.7	249.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			249.7	249.7		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-25

名称：基面整正

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	65,090.00	19,527	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.40	65,571.00	26,228	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	25,300.00	63,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	109,005.00	545		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			109.00	109,550		

番号：1-26

名称：変位緩衝孔 Φ500 L=6.30m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.789	31,520.00	24,869		
特殊作業員		人	0.789	29,780.00	23,496		
普通作業員		人	0.789	25,300.00	19,961		
クローラ式アースオーガ運転	単軸式・直結三点支持式 リーダー長18~21m 45kw	日	0.789	189,700.00	149,673		
バックホウ	標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.789	45,950.00	36,254		
諸雑費(率)		%	28.000	254,253.00	71,190		
合 計	作業能力：10.00本			32,544.00	325,443		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-27

名称：サンドコンパクションパイル① SD：Φ400 L=2.10m SCP：Φ700 L=4.20m

1日当り (22.36本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
特殊作業員		人	1.00	29,780.00	29,780		
普通作業員		人	2.00	25,300.00	50,600		
SAVEコンポーザーHA機	45kw×2(90kw) L<25m	日	1.00	415,800.00	415,800	5.70H / 8H	
発動発電機	350×40kVA	日	1.00	56,580.00	56,580	8H	
空気圧縮機	0.7MPa 18~19m ³ /min	日	1.00	30,630.00	30,630	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m ³	日	1.00	49,760.00	49,760	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費(率)		%	25.00	710,920.00	177,730		
合 計	作業能力：22.36本			39,742.00	888,650		

番号：1-28

名称：サンドコンパクションパイル①材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m ³	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-29

名称：サンドコンパクションパイル② SD:Φ96 L=2.10m SCP:Φ700 L=4.20m

1日当り (10.88本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
特殊作業員		人	6.00	29,780.00	178,680		
普通作業員		人	4.00	25,300.00	101,200		
SAVE-SP施工機運転	ロータリーパーカッション(クローラ型)81kW	日	2.00	147,400.00	294,800	6.10H / 8H	
流動化砂製造プラント運転	12m ³ /h 60kW(2マシン施工対応型)	日	1.00	96,880.00	96,880	5.60H / 8H	
流動化砂圧送ポンプ運転	7.0m ³ /h 10.7MPa 電動式22kW	日	2.00	78,140.00	156,280	6.10H / 8H	
発動発電機運転	270/300kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.00	43,680.00	43,680	8H	
バックホウクレーン機能付運転	山積/平積(0.45/0.35m ³)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.00	48,430.00	48,430	8H	
バックホウクレーン機能付運転	山積/平積(0.28/0.20m ³)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.00	44,900.00	44,900	8H	
削孔材料消費費		本	10.88	40,335.00	438,844		
諸雑費(率)		%	37.00	996,370.00	368,656		
合 計	作業能力：10.88本			165,796.00	1,803,870		

番号：1-30

名称：サンドコンパクションパイル②材料費 流動化砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	SCP用 シルト砂 5%以下(単位体積質量1.5t/m ³)	t	1.563	3,700.00	5,783		
流動化剤	L1号	kg	9.260	1,450.00	13,427		
塑性化剤	P1号	kg	0.720	2,000.00	1,440		
雑材料	全体の%	%	0.500	20,650.00	103		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,753.00	20,753		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-31

名称：掘削3 盛上がり土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削3	盛上がり土	m 3	1.00	343.8	343.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			343.8	343.8		

番号：1-32

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	818.1	818.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			818.1	818.1		

番号：1-33

名称：整地 発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.9	135.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.9	135.9		

番号：1-34

名称：鋼管矢板① SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板①	SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m)	本	1.000	6,150,000.00	6,150,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,150,000.00	6,150,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-35
 名称：鋼管矢板② SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭：17.3m 下杭：15.6m) 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板②	SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭：17.3m 下杭：15.6m)	本	1.000	6,150,000.00	6,150,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,150,000.00	6,150,000		

番号：1-36
 名称：鋼管矢板③ SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭：17.3m 下杭：15.6m) 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板③	SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m(上杭：17.3m 下杭：15.6m)	本	1.000	6,140,000.00	6,140,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,140,000.00	6,140,000		

番号：1-37
 名称：鋼管矢板④ SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m(上杭：16.2m 下杭：18.0m) 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板④	SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m(上杭：16.2m 下杭：18.0m)	本	1.000	6,960,000.00	6,960,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,960,000.00	6,960,000		

番号：1-38
 名称：鋼管矢板⑤ SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m(上杭：17.6m 下杭：16.6m) 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板⑤	SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m(上杭：17.6m 下杭：16.6m)	本	1.000	6,960,000.00	6,960,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,960,000.00	6,960,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-39

名称：鋼管矢板荷卸(陸揚げ) 荷役業者指定岸壁での陸揚げ

1日当り (60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)120t吊	日	1.00	189,000.00	189,000	8H	
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	310,900.00	1,554		
合 計	作業能力：60.00本			5,207.00	312,454		

番号：1-40

名称：鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)① 荷役業者指定岸壁～現場(鋼管矢板①②③ 32本)

1日当り (60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉 バタ角 4.0m×10×10cm	m ³	0.40	10,800.00	4,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	41,200.00	82,400	8H	
トレーラ	20t積	日	8.00	82,606.00	660,848	6.30H / 8H	
とび工		人	4.00	32,540.00	130,160		
普通作業員		人	4.00	25,300.00	101,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	978,928.00	4,894		
合 計	作業能力：60.00本			16,397.00	983,822		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-41

名称：鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)② 荷役業者指定岸壁～現場(鋼管矢板④⑤ 44本)

1日当り (60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉 バタ角 4.0m×10×10cm	m 3	0.40	10,800.00	4,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	41,200.00	82,400	8H	
トレーラ	20t積	日	8.00	82,606.00	660,848	6.30H / 8H	
とび工		人	4.00	32,540.00	130,160		
普通作業員		人	4.00	25,300.00	101,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	978,928.00	4,894		
合 計	作業能力：60.00本			16,397.00	983,822		

番号：1-42

名称：鋼管矢板荷卸① Φ1400×20 t L=32.9m (鋼管矢板①②③上杭16本 下杭16本)

1日当り (60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	163,100.00	815		
合 計	作業能力：60.00本			2,731.00	163,915		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-43

名称：鋼管矢板荷卸② Φ1400×22 t L=34.2m(鋼矢板版④⑤上杭22本 下杭22本)

1日当り (60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	163,100.00	815		
合 計	作業能力：60.00本			2,731.00	163,915		

番号：1-44

名称：導材設置・撤去 Φ1400用

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.543	31,520.00	80,155		
とび工		人	5.085	32,540.00	165,465		
普通作業員		人	2.543	25,300.00	64,337		
溶接工		人	2.543	34,880.00	88,699		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(1次基準値)	日	2.543	259,500.00	659,908		
バイプロハンマ運転	電動式・普通型 起振力461～480 k n 振動周波数17～21 H z	日	2.543	34,940.00	88,852		
諸雑費(率)		%	11.000	1,147,416.00	126,215		
合 計	作業能力：10.00m			127,363.00	1,273,631		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-45

名称：導材質料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導梁	H-400×400×13×21 L=12.0m	本	2.00	71,022.00	142,044		
導杭	H-350×350×12×19 L=10.0m	本	4.00	46,453.00	185,812		
合 計	作業能力：1.00式			327,856.00	327,856		

番号：1-46

名称：鋼管矢板打設① SM570相当 Φ1400×20 t L=32.9m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	31,520.00	31,520		
とび工		人	3.000	32,540.00	97,620		
普通作業員		人	2.000	25,300.00	50,600		
溶接工		人	2.000	34,880.00	69,760		
クローラ式杭打設機運転	全装備質量170～180 t S-280	日	1.000	1,356,000.00	1,356,000		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(1次基準値)	日	1.000	259,500.00	259,500		
諸雑費(率)		%	13.000	1,865,000.00	242,450		
合 計	作業能力：1.00本			2,107,450.00	2,107,450		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-47
 名称：鋼管矢板打設② SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.111	31,520.00	35,018		
とび工		人	3.333	32,540.00	108,455		
普通作業員		人	2.222	25,300.00	56,216		
溶接工		人	2.222	34,880.00	77,503		
クローラ式杭打設機運転	全装備質量170～180 t S-280	日	1.111	1,356,000.00	1,506,516		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(1次基準値)	日	1.111	259,500.00	288,304		
諸雑費(率)		%	13.000	2,072,012.00	269,361		
合 計	作業能力：1.00本			2,341,373.00	2,341,373		

番号：1-48
 名称：鋼管矢板打設③ SM570相当 Φ1400×22 t L=34.2m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.111	31,520.00	35,018		
とび工		人	3.333	32,540.00	108,455		
普通作業員		人	2.222	25,300.00	56,216		
溶接工		人	2.222	34,880.00	77,503		
クローラ式杭打設機運転	全装備質量170～180 t S-280	日	1.111	1,356,000.00	1,506,516		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(1次基準値)	日	1.111	259,500.00	288,304		
諸雑費(率)		%	13.000	2,072,012.00	269,361		
合 計	作業能力：1.00本			2,341,373.00	2,341,373		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-49

名称：掘削4 土砂 溝掘り

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削4	土砂 溝掘り	m 3	1.00	1,289	1,289		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,289	1,289		

番号：1-50

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	1,479	1,479		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,479	1,479		

番号：1-51

名称：整地 発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.9	135.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.9	135.9		

番号：1-52

名称：控鋼杭① SM570相当 Φ900×13 t L=16.0m 16本

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
控鋼杭①	SM570相当 Φ900×13 t L=16.0m	本	1.000	1,160,000.00	1,160,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,160,000.00	1,160,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-53

名称：控鋼杭② SM570相当 Φ900×14 t L=16.5m 22本

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
控鋼杭②	SM570相当 Φ900×14 t L=16.5m	本	1.000	1,270,000.00	1,270,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,270,000.00	1,270,000		

番号：1-54

名称：控鋼杭荷卸 現場渡し

1日当り (60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	162,300.00	811		
合 計	作業能力：60.00本			2,718.00	163,111		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-55

名称：控鋼杭打設① SM570相当 Φ900×13 t L=16.0m

1日当り (10.2本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	278,269.00	278,269	5.80H / 8H	
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次)150 t	日	1.00	259,500.00	259,500		
ヤットコロッド	φ900×13t、L=2.0m	日	1.55	1,320.00	2,046		
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とびエ		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	661,715.00	3,308		
合 計	作業能力：10.20本			65,198.00	665,023		

番号：1-56

名称：控鋼杭打設② SM570相当 Φ900×14 t L=16.5m

1日当り (9.9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	278,269.00	278,269	5.80H / 8H	
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次)150 t	日	1.00	259,500.00	259,500		
ヤットコロッド	φ900×14t、L=2.0m	日	1.55	1,320.00	2,046		
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とびエ		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	661,715.00	3,308		
合 計	作業能力：9.90本			67,174.00	665,023		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-57

名称：控鋼杭打設③ SM570相当 Φ900×14 t L=16.5m

1日当り (9.9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	278,269.00	278,269	5.80H / 8H	
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次)150 t	日	1.00	259,500.00	259,500		
ヤットコロッド	φ900×14t、L=2.0m	日	1.55	1,320.00	2,046		
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とびエ		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	661,715.00	3,308		
合 計	作業能力：9.90本			67,174.00	665,023		

番号：1-58

名称：掘削5 土砂 溝掘り

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削5	土砂 溝掘り	m3	1.00	1,289	1,289		
合 計	作業能力：1.00m3			1,289	1,289		

番号：1-59

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m3	1.00	1,479	1,479		
合 計	作業能力：1.00m3			1,479	1,479		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-60

名称：整地 発生材仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m3	1.00	135.9	135.9		
合 計	作業能力：1.00m3			135.9	135.9		

番号：1-61

名称：埋戻し 流用材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用材	m3	1.00	539.4	539.4		
合 計	作業能力：1.00m3			539.4	539.4		

番号：1-62

名称：出入管理要員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
出入管理要員		人	70.00	24,500.00	1,715,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,715,000.00	8,575		
合 計	作業能力：1.00式			1,723,575.00	1,723,575		

番号：1-63

名称：交通誘導員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	420.00	17,540.00	7,366,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,366,800.00	36,834		
合 計	作業能力：1.00式			7,403,634.00	7,403,634		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-64
 名称：分解組立運搬(クローラ式アースオーガ) クローラ式アースオーガ 質量60 t 以下 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	2.10	88,000.00	184,800	8H	
特殊作業員		人	8.60	29,780.00	256,108		
運搬費等率	特定項目の%	%	163.00	440,908.00	718,680		
合 計	作業能力：1.00式			1,159,588.00	1,159,588		

番号：1-65
 名称：分解組立運搬(SAVEコンポーザーHA施工機) SAVEコンポーザーHA施工機 質量120 t 以下 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	6.30	88,000.00	554,400	8H	
特殊作業員		人	41.20	29,780.00	1,226,936		
運搬費等率	特定項目の%	%	211.00	1,781,336.00	3,758,618		
合 計	作業能力：1.00式			5,539,954.00	5,539,954		

番号：1-66
 名称：分解組立運搬(クローラクレーン) クローラクレーン 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	88,000.00	272,800	8H	
特殊作業員		人	11.30	29,780.00	336,514		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	609,314.00	1,919,339		
合 計	作業能力：1.00式			2,528,653.00	2,528,653		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-67
 名称：分解組立運搬(トラッククレーン) トラッククレーン 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.50	124,000.00	186,000	8H	
特殊作業員		人	4.30	29,780.00	128,054		
運搬費等率	特定項目の%	%	394.00	314,054.00	1,237,372		
合 計	作業能力：1.00式			1,551,426.00	1,551,426		

番号：1-68
 名称：分解組立運搬(クローラ式杭打機) クローラ式杭打機全装備質量170 t+油圧ハンマ S-280 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次)150 t	日	8.00	259,500.00	2,076,000		
特殊作業員		人	50.00	29,780.00	1,489,000		
諸雑費	労務費の%	%	496.00	3,565,000.00	17,682,400		
合 計	作業能力：1.00式			21,247,400.00	21,247,400		

番号：1-69
 名称：分解組立運搬(クローラ式杭打機100 t 以下) クローラ式杭打機(100 t 以下) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.70	88,000.00	325,600	8H	
特殊作業員		人	15.50	29,780.00	461,590		
運搬費等率	特定項目の%	%	164.00	787,190.00	1,290,991		
合 計	作業能力：1.00式			2,078,181.00	2,078,181		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-70

名称：流動化砂製造プラント分解・組立

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	6.00	31,520.00	189,120		
特殊作業員		人	24.00	29,780.00	714,720		
普通作業員		人	24.00	25,300.00	607,200		
電気		人	6.00	26,930.00	161,580		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	4.00	45,200.00	180,800	8H	
仮設材料費	労務費の%	%	20.00	1,672,620.00	334,524		
合 計	作業能力：1.00式			2,187,944.00	2,187,944		

番号：1-71

名称：流動化砂製造プラント運搬 往復(1プラント2マシン)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
15 t 積トラック		日	4.00	54,290.00	217,160		
11 t 積トラック		日	6.00	50,130.00	300,780		
4 t 積トラック		日	2.00	37,330.00	74,660		
ロータリパーカッション損料	(クローラ型)81kw	日	4.00	42,300.00	169,200		
流動化砂圧送配管損料		日	4.00	9,360.00	37,440		
流動化砂製造プラント損料		日	2.00	39,200.00	78,400		
流動化砂圧送ポンプ損料		日	4.00	16,600.00	66,400		
流量計損料		日	4.00	2,220.00	8,880		
圧力計損料		日	4.00	556.00	2,224		
施工管理計損料		日	4.00	7,180.00	28,720		
合 計	作業能力：1.00式			983,864.00	983,864		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-72

名称：仮設材等運搬 導材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	82,910.00	82,910		
取卸し・積込み費用		式	1.00	28,590.00	28,590		
合 計	作業能力：1.00式			111,500.00	111,500		

番号：1-73

名称：土壌溶出試験 環境省告示28項目

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌溶出試験		式	1.00	210,200.00	210,200		
合 計	作業能力：1.00式			210,200.00	210,200		

番号：1-74

名称：土質試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コーン指数試験		試料	1.00	25,700.00	25,700		
含水比試験		試料	1.00	1,520.00	1,520		
粒度試験		試料	1.00	7,180.00	7,180		
液性限界試験		試料	1.00	7,620.00	7,620		
塑性限界試験		試料	1.00	3,690.00	3,690		
合 計	作業能力：1.00式			45,710.00	45,710		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-75

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 砂・砂質土 Φ66mm

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 砂・砂質土	m	6.00	15,900.00	95,400		
合 計	作業能力：6.00m			15,900.00	95,400		

番号：2-2

名称：陸上ボーリング 玉石混り土砂 Φ66mm

1日当り (2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 玉石混り土砂	m	2.00	60,100.00	120,200		
合 計	作業能力：2.00m			60,100.00	120,200		

番号：2-3

名称：陸上ボーリング 粘性土・シルト Φ66mm

1日当り (7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 粘性土・シルト	m	7.00	13,100.00	91,700		
合 計	作業能力：7.00m			13,100.00	91,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：2-4
 名称：標準貫入試験 砂・砂質土 1日当り（14回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回	14.00	10,400.00	145,600		
合 計	作業能力：14.00回			10,400.00	145,600		

番号：2-5
 名称：足場仮設 平坦足場 1日当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	64,300.00	128,600		
合 計	作業能力：2.00箇所			64,300.00	128,600		

番号：2-6
 名称：交通車 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	8.20	3,616.00	29,651	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,651.00	148		
合 計	作業能力：1.00式			29,799.00	29,799		

番号：2-7
 名称：機材運搬 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	45,828.00	45,828	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	34,100.00	136,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	182,228.00	911		
合 計	作業能力：1.00式			183,139.00	183,139		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-1

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	153.00	7,344		
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)])	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)])	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					65,090		

単価表番号：1-2

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	153.00	5,355		
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8~20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					65,571		

単価表番号：1-3

単価表名称：クローラ式アースオーガ運転 単軸式・直結三点支持式 リーダー長18~21m 45kw

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	30,090.00	30,090		
軽油		L	57.000	153.00	8,721		
損料(クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式])	E 4 5 k W ϕ 3 5 0 ~ 8 0 0 m m 1 8 ~ 2 1 m	日	1.450	104,000.00	150,800		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	189,611.00	89		
合 計					189,700		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-4

単価表名称：バックホウ 標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,090.00	30,090		
軽油		L	34.000	153.00	5,202		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.500	7,100.00	10,650		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	45,942.00	8		
合 計					45,950		

単価表番号：1-5

単価表名称：SAVEコンポーザーHA機 45kw×2(90kw) L<25m

5.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油	パトロール給油	L	57.00	153.00	8,721		
損料（SAVEコンポーザーHA機）	45kw×2(90kw)、L<25m	時間	5.70	21,100.00	120,270		運転時間
損料（SAVEコンポーザーHA機）	45kw×2(90kw)、L<25m	日	1.45	177,000.00	256,650		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	415,731.00	69		
合 計					415,800		

単価表番号：1-6

単価表名称：発動発電機 350×40kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	251.00	153.00	38,403		
賃料（発動発電機）	400kVA	日	1.18	15,400.00	18,172		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	56,575.00	5		
合 計					56,580		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-7

単価表名称：空気圧縮機 0.7MPa 18~19m³/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	125.00	153.00	19,125		
賃料（空気圧縮機）	18~19m ³ /min	日	1.56	7,370.00	11,497		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	30,622.00	8		
合 計					30,630		

単価表番号：1-8

単価表名称：ホイールローダ バケット容量1.2m³

4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油		L	51.00	153.00	7,803		
損料（ホイールローダ(トラクタショベル) [普通・排出ガス対策型(第1次)]）	標準バケット容量 山積1.2m ³	時間	4.70	866.00	4,070		運転時間
損料（ホイールローダ(トラクタショベル) [普通・排出ガス対策型(第1次)]）	標準バケット容量 山積1.2m ³	日	1.55	5,030.00	7,796		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	49,759.00	1		
合 計					49,760		

単価表番号：1-9

単価表名称：施工管理計損料 SAVEコンポーザーHA用

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	16,700.00	16,700		運転日
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザーHA用	日	1.78	16,600.00	29,548		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	46,248.00	2		
合 計					46,250		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-10

単価表名称：SAVE-SP施工機運転 ロータリーパーカッション(クローラ型)81kW

6. 10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	72.00	153.00	11,016		
損料 (SAVE-SP施工機)		日	1.00	37,300.00	37,300		運転日
損料 (SAVE-SP施工機)		日	1.40	42,300.00	59,220		供用日
損料 (流動化砂圧送配管損料)		時間	6.10	3,450.00	21,045		運転時間
損料 (流動化砂圧送配管損料)		日	2.00	9,360.00	18,720		供用日
諸雑費 (まるめ)		式	1.00	147,301.00	99		
合 計					147,400		

単価表番号：1-11

単価表名称：流動化砂製造プラント運転 12m³/h 60kW(2マシン施工対応型)

5. 60H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (流動化砂製造プラント損料)		時間	5.60	6,800.00	38,080		運転時間
損料 (流動化砂製造プラント損料)		日	1.50	39,200.00	58,800		供用日
諸雑費 (まるめ)		式	1.00	96,880.00	0		
合 計					96,880		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-12

単価表名称：流動化砂圧送ポンプ運転 7.0m³/h 10.7MPa 電動式22kW

6.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（流動化砂圧送ポンプ損料）		時間	6.10	2,990.00	18,239		運転時間
損料（流動化砂圧送ポンプ損料）		日	2.00	16,600.00	33,200		供用日
損料（流量計損料）		日	1.00	2,310.00	2,310		運転日
損料（流量計損料）		日	1.38	2,220.00	3,063		供用日
損料（圧力計損料）		日	1.00	577.00	577		運転日
損料（圧力計損料）		日	1.38	556.00	767		供用日
損料（施工管理計損料）		日	1.00	7,200.00	7,200		運転日
損料（施工管理計損料）		日	1.78	7,180.00	12,780		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	78,136.00	4		
合 計					78,140		

単価表番号：1-13

単価表名称：発動発電機運転 270/300kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	186.00	153.00	28,458		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	300kVA	日	1.18	12,900.00	15,222		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	43,680.00	0		
合 計					43,680		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-14

単価表名称：バックホウクレーン機能付運転 山積/平積(0.45/0.35m³)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第2次基準値)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油	パトロール給油	L	52.00	153.00	7,956		
賃料（バックホウクレーン機能付）	山積/平積(0.45/0.35m ³)吊能力2.9t	日	1.50	6,920.00	10,380		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	48,426.00	4		
合 計					48,430		

単価表番号：1-15

単価表名称：バックホウクレーン機能付運転 山積/平積(0.28/0.20m³)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油	パトロール給油	L	35.00	153.00	5,355		
賃料（バックホウクレーン機能付）	山積/平積(0.28/0.20m ³)吊能力1.7t	日	1.50	6,300.00	9,450		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	44,895.00	5		
合 計					44,900		

単価表番号：1-16

単価表名称：削孔材料消費費

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
性土粘・砂質土		m	5.50	4,741.00	26,075		
玉石混り土		m	0.80	17,826.00	14,260		
合 計					40,335		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-17

単価表名称：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）120t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（トラッククレーン）	(油圧伸縮ジブ型) 120t吊	日	1.00	189,000.00	189,000		
合 計					189,000		

単価表番号：1-18

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	20t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
合 計					41,200		

単価表番号：1-19

単価表名称：トレーラ 20t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	153.00	17,289		
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料（トレーラ〔セミ〕）	20t積	時間	6.30	1,490.00	9,387		運転時間
損料（トレーラ〔セミ〕）	20t積	日	1.90	13,600.00	25,840		供用日
合 計					82,606		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-20

単価表名称：クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(1次基準値)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,090.00	30,090		
軽油	パトロール給油	L	108.000	153.00	16,524		
損料（（損料）クローラクレーン運転）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(1次基準値)	日	1.330	160,000.00	212,800		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	259,414.00	86		
合 計					259,500		

単価表番号：1-21

単価表名称：パイプロハンマ運転 電動式・普通型 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（（損料）パイプロハンマ運転）	電動式：普通型 起動力461～480kN 振動周波数17～21Hz	時間	7.000	2,120.00	14,840		運転時間
損料（（損料）パイプロハンマ運転）	電動式：普通型 起動力461～480kN 振動周波数17～21Hz	日	1.500	13,400.00	20,100		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	34,940.00	0		
合 計					34,940		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-22

単価表名称：クローラ式杭打設機運転 全装備質量170～180 t S-280

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,090.00	30,090		
特殊作業員		人	1.000	29,780.00	29,780		
軽油	ベースマシン	L	75.000	153.00	11,475		
軽油	油圧ハンマ	L	476.000	153.00	72,828		
損料（（損料）クローラ式杭打機（ベースマシン））	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170～180 t	時間	5.800	17,900.00	103,820		運転時間
損料（（損料）クローラ式杭打機（ベースマシン））	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170～180 t	日	1.550	145,000.00	224,750		供用日
損料（（損料）油圧ハンマ）	IHC S280	時間	5.800	50,300.00	291,740		運転時間
損料（（損料）油圧ハンマ）	IHC S280	日	1.550	381,000.00	590,550		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,355,033.00	967		
合 計					1,356,000		

単価表番号：1-23

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400		
合 計					40,400		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-24

単価表名称：クローラ式杭打機(油圧ハンマ) ラム質量 6.5～8t

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	153.00	7,191		
軽油		L	56.00	153.00	8,568		
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
特殊作業員		人	1.00	29,780.00	29,780		
損料(クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式])	ラム質量6.5～8t リーダ長21～24m 吊能力45～50t	時間	5.80	11,100.00	64,380		運転時間
損料(クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式])	ラム質量6.5～8t リーダ長21～24m 吊能力45～50t	日	1.55	89,200.00	138,260		供用日
合 計					278,269		

単価表番号：1-25

単価表名称：クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次)150 t

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油	パトロール給油	L	108.00	153.00	16,524		
損料(クローラクレーン)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型(排出ガス対策型第1次基準値)	日	1.33	160,000.00	212,800		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.00	259,414.00	86		
合 計					259,500		

単価表番号：1-26

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	88,000.00	88,000		
合 計					88,000		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-27

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	70t吊	日	1.00	124,000.00	124,000		
合 計					124,000		

単価表番号：1-28

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	45,200.00	45,200		
合 計					45,200		

単価表番号：1-29

単価表名称：15 t 積トラック

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,230.00	27,230		
軽油	パトロール給油	L	52.00	153.00	7,956		
損料（損料(15 t トラック)）		日	1.00	19,100.00	19,100		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	54,286.00	4		
合 計					54,290		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-30

単価表名称：11 t 積トラック

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,230.00	27,230		
軽油	パトロール給油	L	47.00	153.00	7,191		
損料（トラック〔普通型〕）	10～11 t 積	日	1.00	15,700.00	15,700		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	50,121.00	9		
合 計					50,130		

単価表番号：1-31

単価表名称：4 t 積トラック

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,230.00	27,230		
軽油	パトロール給油	L	24.00	153.00	3,672		
損料（トラック〔普通型〕）	4～4.5 t 積	日	1.00	6,420.00	6,420		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	37,322.00	8		
合 計					37,330		

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	166.00	1,162		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,616		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	153.00	4,743		
運転手（特殊）		人	1.00	29,500.00	29,500		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					45,828		