

令和6年度

清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					304,321,556	
間接工事費	52,574,846 + 86,761,515				139,336,361	
共通仮設費（計）	24,643,680 + 26,689,000 + 1,242,166				52,574,846	
共通仮設費（積上）					24,643,680	
共通仮設費（率）	$304,321,556 \times 8.77\% ((3.93\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				26,689,000	
現場環境改善費	$302,967,456 \times 0.41\%$				1,242,166	
現場管理費	$356,896,402 \times 24.31\% ((21.78\% + 1.82\%) \times 1.03)$				86,761,515	
工事原価	304,321,556 + 139,336,361				443,657,917	
一般管理費等	$443,657,917 \times 13.88\% (13.88\% \times 1.00) - 5,098$				61,574,620	
契約保証費	$443,657,917 \times 0.04\%$				177,463	
工事価格	443,657,917 + 61,574,620 + 177,463				505,410,000	
消費税等相当額	$505,410,000 \times 10.00\%$				50,541,000	
請負工事費	505,410,000 + 50,541,000				555,951,000	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					304,321,556	
岸壁					304,321,556	
構造物撤去工					133,512,118	
付属物撤去					48,667	
付属物撤去					48,667	
1 防護柵撤去	Gr-C-2B コンクリート建込	m	25.00	1,674	41,850	
2 防護柵積込・取卸	Gr-C-2B	t	0.40	9,415	3,766	
3 防護柵運搬	Gr-C-2B	t	0.40	7,628	3,051	
舗装版撤去					318,761	
舗装版撤去					217,261	
4 舗装版切断	アスファルト舗装版	m	46.00	701.8	32,282	
5 舗装版破碎	アスファルト舗装版	m ²	436.00	220	95,920	
6 アスファルト殻運搬		m ³	29.00	3,071	89,059	
処分					101,500	
7 アスファルト殻処分		m ³	29.00	3,500	101,500	
排水口撤去					683,172	
排水口撤去					596,372	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 排水口切断		m	10.00	3,290	32,900	
9 排水口取壊し	鉄筋構造物	m ³	28.00	17,849	499,772	
10 コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	28.00	2,275	63,700	
処分					86,800	
11 コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m ³	28.00	3,100	86,800	
埋立材撤去					13,174,250	
埋立材撤去					13,174,250	
12 埋立材撤去(1)	陸上 土砂(+4.00m~+2.00m)	m ³	707.00	336.1	237,622	
13 埋立材撤去(2)	陸上 規格外石材,1~70kg/個(+2.00m~+0.495m)	m ³	588.00	429.6	252,604	
14 埋立材撤去・運搬	陸上 規格外石材,1~70kg/個(+0.495m~-6.38m)	m ³	1,995.00	4,978	9,931,110	
15 埋立材運搬	陸上 土砂,規格外石材,1~70kg/個	m ³	1,011.00	2,329	2,354,619	
16 整地		m ³	3,006.00	132.5	398,295	
石材撤去					37,717,966	
石材撤去					37,717,966	
17 石材撤去・運搬・投入	海上 30~200kg/個	m ³	3,067.00	12,298	37,717,966	
上部コンクリート撤去					1,186,560	
上部コンクリート撤去					952,560	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 上部コンクリート取壊し	無筋構造物	m 3	90.00	8,752	787,680	
19 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m 3	90.00	1,832	164,880	
処分					234,000	
20 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m 3	90.00	2,600	234,000	
方塊ブロック撤去					18,616,316	
方塊ブロック撤去					18,127,516	
21 コンクリート削孔(1)	φ50 L=2.50m 水中 水平 誘導孔(A)	箇所	5.00	218,254	1,091,270	
22 コンクリート削孔(2)	φ50 L=4.00m 水中 水平 誘導孔(B2)	箇所	1.00	279,907	279,907	
23 コンクリート削孔(3)	φ48 L=0.29m 水上 鉛直 アンカー取付孔(C1)	箇所	16.00	1,216	19,456	
24 コンクリート削孔(4)	φ48 L=0.29m 水中 鉛直 アンカー取付孔(A, B2)	箇所	48.00	62,887	3,018,576	
25 コンクリート削孔(5)	φ48 L=0.40m 水中 鉛直 アンカー取付孔(B1)	箇所	12.00	71,183	854,196	
26 方塊ブロック切断	水中 鉛直 無筋コンクリート(A, B2)	m 2	25.00	261,594	6,539,850	
27 アンカーボルト製作・設置(1)	M36×350mm 水上(C1)	箇所	16.00	6,709	107,344	
28 アンカーボルト製作・設置(2)	M36×350mm 水中(A, B2)	箇所	48.00	37,421	1,796,208	
29 アンカーボルト製作・設置(3)	M36×460mm 水中(B1)	箇所	12.00	50,697	608,364	
30 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(1)	10.7t, 9.7t 水上(C1隣接①, C1隣接②)	個	2.00	65,462	130,924	
31 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(2)	21.4t 水上(C1)	個	2.00	78,554	157,108	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
32 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(3)	22.0t, 21.6t 水中(A, A凸部)	個	10.00	88,555	885,550	
33 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(4)	24.0t 水中(B2)	個	2.00	98,973	197,946	
34 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(5)	34.3t 水中(B1)	個	3.00	105,159	315,477	
35 方塊ブロック取壊し	無筋構造物	m ³	188.00	8,752	1,645,376	
36 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m ³	188.00	2,553	479,964	
処分					488,800	
37 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m ³	188.00	2,600	488,800	
蓋コンクリート撤去					171,392	
蓋コンクリート撤去					137,592	
38 蓋コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	13.00	8,752	113,776	
39 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m ³	13.00	1,832	23,816	
処分					33,800	
40 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m ³	13.00	2,600	33,800	
中詰材撤去					5,416,646	
中詰材撤去					5,416,646	
41 中詰材撤去・運搬・仮置	海上	m ³	275.00	18,922	5,203,550	
42 中詰材積込	陸上	m ³	275.00	244.1	67,127	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 中詰材運搬	陸上	m ³	275.00	398.3	109,532	
44 整地	陸上	m ³	275.00	132.5	36,437	
ケーソン壁部撤去					41,376,996	
ケーソン壁部撤去					41,128,996	
45 作業床設置	敷鉄板 22×1,524×6,096	枚	3.00	1,398	4,194	
46 作業床撤去	敷鉄板 22×1,524×6,096	枚	3.00	1,398	4,194	
47 作業床賃料	敷鉄板 22×1,524×6,096	枚	3.00	3,766	11,298	
48 コンクリート削孔(1)	φ160 L=0.35m 水中 水平 吊上孔	箇所	32.00	96,060	3,073,920	
49 コンクリート削孔(2)	φ160 L=0.20m 水中 水平 吊上孔	箇所	4.00	66,425	265,700	
50 コンクリート削孔(3)	φ50 L=0.35m 水中 水平 誘導孔	箇所	12.00	86,294	1,035,528	
51 ケーソン壁部切断(1)	水中 水平 鉄筋コンクリート	m ²	15.00	645,402	9,681,030	
52 ケーソン壁部切断(2)	水中 鉛直 鉄筋コンクリート	m ²	23.00	1,065,270	24,501,210	
53 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(1)	19.7t, 19.3t, 16.5t	個	8.00	84,127	673,016	
54 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(2)	23.0t	個	2.00	98,973	197,946	
55 ケーソン壁部取壊し	鉄筋構造物	m ³	80.00	17,849	1,427,920	
56 コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	80.00	3,163	253,040	
処分					248,000	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
57 コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m 3	80.00	3,100	248,000	
ケーソン底版部撤去					14,801,392	
ケーソン底版部撤去					14,640,192	
58 コンクリート削孔(1)	φ50 L=6.50m 水中 水平 誘導孔	箇所	3.00	848,232	2,544,696	
59 コンクリート削孔(2)	φ24 L=0.16m 水中 鉛直 アンカー取付孔	箇所	64.00	55,657	3,562,048	
60 ケーソン底版部切断	水中 鉛直 鉄筋コンクリート	m 2	10.00	539,030	5,390,300	
61 アンカーボルト製作・設置	M20×200mm 水中	本	64.00	25,467	1,629,888	
62 底版部ブロック撤去・運搬・仮置	31.9t, 31.2t	個	4.00	105,159	420,636	
63 ケーソン底版部取壊し	鉄筋構造物	m 3	52.00	17,849	928,148	
64 コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m 3	52.00	3,163	164,476	
処分					161,200	
65 コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m 3	52.00	3,100	161,200	
被覆・根固工					7,419,826	
被覆ブロック工					7,419,826	
被覆ブロック					7,419,826	
66 袋型根固め撤去・運搬・仮置(1)	2t用 陸上	個	127.00	4,439	563,753	
67 袋型根固め撤去・運搬・仮置(2)	2t用 水中	個	53.00	7,119	377,307	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
68 袋型根固め設置	2t用 水中	個	180.00	3,913	704,340	
69 袋型根固め製作・設置(1)	2t用 陸上	個	216.00	21,410	4,624,560	
70 袋型根固積込・運搬・仮置	2t用	個	216.00	3,258	703,728	
71 袋型根固め製作・設置(2)	2t用 水中	個	11.00	40,558	446,138	
土留工					163,389,612	
鋼管矢板工					4,499,516	
鋼管矢板					4,499,516	
72 鋼管矢板転置(1)	11.7t, 12.4t(鋼管矢板(1),(4))	本	4.00	4,662	18,648	
73 鋼管矢板転置(2)	12.7t, 13.2t(鋼管矢板(2),(3))	本	3.00	5,338	16,014	
74 鋼管矢板運搬	海上(鋼管矢板(1)~(4))	本	7.00	96,649	676,543	
75 鋼管矢板打設(1)	SKY400 φ1,200×14t L=26.5m	本	2.00	522,657	1,045,314	
76 鋼管矢板打設(2)	SKY400 φ1,200×14t L=27.0m	本	2.00	531,515	1,063,030	
77 鋼管矢板打設(3)	SKY400 φ1,200×14t L=28.0m	本	3.00	559,989	1,679,967	
鋼管杭工					158,890,096	
鋼管杭					158,890,096	
78 鋼管杭製作	SKK490 φ1,200×13t L=34.5m	本	17.00	3,369,153	57,275,601	
79 鋼管杭転置(1)	11.3t, 11.9t, 12.5t(鋼管杭(1)~(3))	本	9.00	4,662	41,958	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
80 鋼管杭転置(2)	13. 2t(鋼管杭(4))	本	7. 00	5, 338	37, 366	
81 鋼管杭運搬	海上(鋼管杭(1)～(4))	本	16. 00	74, 915	1, 198, 640	
82 回転式切削圧入機組立・解体		回	1. 00	6, 636, 139	6, 636, 139	
83 鋼管杭打設(1)	SKK490 φ1, 200×13t L=29. 5m	本	4. 00	1, 244, 830	4, 979, 320	
84 鋼管杭打設(2)	SKK490 φ1, 200×13t L=31. 0m	本	3. 00	1, 370, 686	4, 112, 058	
85 鋼管杭打設(3)	SKK490 φ1, 200×13t L=32. 5m	本	2. 00	1, 493, 241	2, 986, 482	
86 鋼管杭打設(4)	SKK490 φ1, 200×13t L=34. 5m	本	24. 00	1, 712, 476	41, 099, 424	
87 等辺山形鋼製作(1)	L200×200×20 SS400 L=20. 0m	本	4. 00	371, 000	1, 484, 000	
88 等辺山形鋼製作(2)	L200×200×20 SS400 L=20. 5m	本	3. 00	380, 000	1, 140, 000	
89 等辺山形鋼製作(3)	L200×200×20 SS400 L=21. 0m	本	2. 00	390, 000	780, 000	
90 等辺山形鋼製作(4)	L200×200×20 SS400 L=21. 5m	本	25. 00	399, 000	9, 975, 000	
91 等辺山形鋼積込	0. 6t(等辺山形鋼(1)～(4))	本	68. 00	1, 363	92, 684	
92 等辺山形鋼打設(1)	L200×200×20 SS400 L=20. 0m	本	4. 00	752, 506	3, 010, 024	
93 等辺山形鋼打設(2)	L200×200×20 SS400 L=20. 5m	本	3. 00	768, 412	2, 305, 236	
94 等辺山形鋼打設(3)	L200×200×20 SS400 L=21. 0m	本	2. 00	787, 432	1, 574, 864	
95 等辺山形鋼打設(4)	L200×200×20 SS400 L=21. 5m	本	25. 00	806, 452	20, 161, 300	
共通仮設費(積上)					24, 643, 680	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					24,643,680	
回航・えい航費					10,010,232	
回航					10,010,232	
96 回航	起重機船150t吊	回	2.00	5,005,116	10,010,232	
運搬費					4,074,386	
建設機械器具等運搬					4,074,386	
97 建設機械器具等運搬(1)	回転式切削圧入機	式	1.00	611,000	611,000	
98 建設機械器具等運搬(2)	クローラークレーン50t吊	式	1.00	1,153,573	1,153,573	
99 建設機械器具等運搬(3)	トラッククレーン160t吊	式	1.00	1,960,795	1,960,795	
100 建設機械器具等運搬(4)	バックホウ(超ロングアーム型)	式	1.00	289,760	289,760	
101 仮設材等運搬	敷鉄板 22×1,524×6,096	式	1.00	59,258	59,258	
安全費					10,439,062	
安全対策					10,439,062	
102 安全監視船		式	1.00	9,529,062	9,529,062	
103 安全情報管理		式	1.00	910,000	910,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
104 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：1

名称：防護柵撤去 Gr-C-2B コンクリート建込

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1.000	1,674.00	1,674		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,674.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,674.00	1,674		

番号：2

名称：防護柵積込・取卸 Gr-C-2B

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵積込・取卸	Gr-C-2B	t	1.000	9,415	9,415		
合 計	作業能力：1.00 t			9,415	9,415		

番号：3

名称：防護柵運搬 Gr-C-2B

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵運搬	Gr-C-2B	t	1.000	7,628	7,628		
合 計	作業能力：1.00 t			7,628	7,628		

番号：4

名称：舗装版切断 アスファルト舗装版

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1.000	701.8	701.8		
合 計	作業能力：1.00m			701.8	701.8		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：5

名称：舗装版破碎 アスファルト舗装版

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m ²	1.000	220	220		
合 計	作業能力：1.00m ²			220	220		

番号：6

名称：アスファルト殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m ³	1.000	3,071	3,071		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,071	3,071		

番号：7

名称：アスファルト殻処分

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分		m ³	100.000	3,500.00	350,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,500.00	350,000		

番号：8

名称：排水口切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水口切断		m	1.000	3,290	3,290		
合 計	作業能力：1.00m			3,290	3,290		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：9

名称：排水口取壊し 鉄筋構造物

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,849.00	178,490		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,849.00	178,490		

番号：10

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	1.000	2,275	2,275		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,275	2,275		

番号：11

名称：コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m ³	100.000	3,100.00	310,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,100.00	310,000		

番号：12

名称：埋立材撤去(1) 陸上 土砂(+4.00m～+2.00m)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立材撤去(1)	陸上 土砂(+4.00m～+2.00m)	m ³	1.00	336.1	336.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			336.1	336.1		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：13

名称：埋立材撤去(2) 陸上 規格外石材, 1~70kg/個 (+2.00m~+0.495m)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立材撤去(2)	陸上 規格外石材, 1~70kg/個 (+2.00m~+0.495m)	m3	1.00	429.6	429.6		
合 計	作業能力：1.00m3			429.6	429.6		

番号：14

名称：埋立材撤去・運搬 陸上 規格外石材, 1~70kg/個 (+0.495m~-6.38m)

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(クロー型) [超ロングアーム型]	排ガス型(2次) 山積0.4m3 15~19m	日	1.111	71,960.00	79,947	5.80H / 8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.111	67,714.00	75,230	5.80H / 8H	
ダンプトラック	10t積級	日	5.556	61,239.00	340,243	5.90H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.500	495,420.00	2,477		
合 計	作業能力：100.00m3			4,978.00	497,897		

番号：15

名称：埋立材運搬 陸上 土砂, 規格外石材, 1~70kg/個

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立材運搬	陸上 土砂, 規格外石材, 1~70kg/個	m3	1.00	2,329	2,329		
合 計	作業能力：1.00m3			2,329	2,329		

番号：16

名称：整地

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m3	1.000	132.5	132.5		
合 計	作業能力：1.00m3			132.5	132.5		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：17

名称：石材撤去・運搬・投入 海上 30～200kg/個

140m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	207,525.00	207,525	8H	
雑材料	全体の%	%	7.00	1,609,188.00	112,643		
合 計	作業能力：140.00m ³			12,298.00	1,721,831		

番号：18

名称：上部コンクリート取壊し 無筋構造物

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,752.00	87,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,752.00	87,520		

番号：19

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m ³	1.00	1,832	1,832		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,832	1,832		

番号：20

名称：コンクリート殻処分 無筋コンクリート

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m ³	100.000	2,600.00	260,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,600.00	260,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：21

名称：コンクリート削孔(1) φ50 L=2.50m 水中 水平 誘導孔(A)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	3.94	27,250.00	107,365		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.88	207,525.00	1,635,297	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径60cm級	日	3.94	19,200.00	75,648		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	12.95	14,800.00	191,660		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	14.02	2,710.00	37,994		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	2.56	2,850.00	7,296		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	1,818,310.00	127,281		
合 計	作業能力：10.00箇所			218,254.00	2,182,541		

番号：22

名称：コンクリート削孔(2) φ50 L=4.00m 水中 水平 誘導孔(B2)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	4.83	27,250.00	131,617		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.66	207,525.00	2,004,691	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径60cm級	日	4.83	19,200.00	92,736		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	20.68	14,800.00	306,064		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	35.56	2,710.00	96,367		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	4.06	2,850.00	11,571		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	2,229,044.00	156,033		
合 計	作業能力：10.00箇所			279,907.00	2,799,079		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：23

名称：コンクリート削孔(3) φ48 L=0.29m 水上 鉛直 ｱﾝｶｰ取付孔(C1)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(3)	φ48 L=0.29m 水上 鉛直 ｱﾝｶｰ取付孔(C1)	箇所	1.00	1,216	1,216		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,216	1,216		

番号：24

名称：コンクリート削孔(4) φ48 L=0.29m 水中 鉛直 ｱﾝｶｰ取付孔(A, B2)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.23	27,250.00	33,517		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.45	207,525.00	508,436	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.23	19,200.00	23,616		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｯﾄ ﾋﾟｯﾄ	2ｲﾝﾁ 53.2mm	個	1.51	14,800.00	22,348		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｯﾄ ｹﾞｰｼﾞ	2ｲﾝﾁ 53.2mm	個	0.20	2,710.00	542		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾟｯﾄ ｱﾀﾞﾌﾞﾀ	2ｲﾝﾁ 53.2mm	個	0.29	2,850.00	826		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	565,569.00	39,589		
合 計	作業能力：10.00箇所			62,887.00	628,874		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：25

名称：コンクリート削孔(5) φ48 L=0.40m 水中 鉛直 アンカ-取付孔(B1)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.37	27,250.00	37,332		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.75	207,525.00	570,693	8H	
コンクリート穿孔機〔油圧式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径60cm級	日	1.37	19,200.00	26,304		
ダイヤモンドビットビット	2インチ 53.2mm	個	2.07	14,800.00	30,636		
ダイヤモンドビットチューブ	2インチ 53.2mm	個	0.48	2,710.00	1,300		
ダイヤモンドビットアダプタ	2インチ 53.2mm	個	0.41	2,850.00	1,168		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	634,329.00	44,403		
合 計	作業能力：10.00箇所			71,183.00	711,836		

番号：26

名称：方塊ブロック切断 水中 鉛直 無筋コンクリート(A, B2)

10m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.44	30,680.00	44,179		
特殊作業員		人	2.88	27,250.00	78,480		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.88	207,525.00	597,672	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	1.44	60,500.00	87,120		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	47.98	35,000.00	1,679,300		
雑材料	特定項目の%	%	16.00	807,451.00	129,192		
合 計	作業能力：10.00m2			261,594.00	2,615,943		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：27

名称：アンカーボルト製作・設置(1) M36×350mm 水上(C1)

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	30,680.00	92,040		
特殊作業員		人	6.00	27,250.00	163,500		
アンカーボルト	M36×350mm	本	100.00	2,120.00	212,000		
エポキシ樹脂系接着剤	E2300J	kg	42.00	4,600.00	193,200		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	255,540.00	10,221		
合 計	作業能力：100.00箇所			6,709.00	670,961		

番号：28

名称：アンカーボルト製作・設置(2) M36×350mm 水中(A, B2)

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	6.50	30,680.00	199,420		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	13.00	207,525.00	2,697,825	8H	
アンカーボルト	M36×350mm	本	100.00	2,120.00	212,000		
樹脂カプセル	AP-36	本	100.00	4,880.00	488,000		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	2,897,245.00	144,862		
合 計	作業能力：100.00箇所			37,421.00	3,742,107		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：29

名称：アンカーボルト製作・設置(3) M36×460mm 水中(B1)

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	9.20	30,680.00	282,256		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	18.40	207,525.00	3,818,460	8H	
アンカーボルト	M36×460mm	本	100.00	2,760.00	276,000		
樹脂カプセル	AP-36	本	100.00	4,880.00	488,000		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	4,100,716.00	205,035		
合 計	作業能力：100.00箇所			50,697.00	5,069,751		

番号：30

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(1) 10.7t, 9.7t 水上(C1隣接①, C1隣接②)

1日当り(24個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,430.00	58,860		
普通作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,563,283.00	7,816		
合 計	作業能力：24.00個			65,462.00	1,571,099		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：31

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(2) 21.4t 水上(C1)

1日当り(20個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,430.00	58,860		
普通作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,563,283.00	7,816		
合 計	作業能力：20.00個			78,554.00	1,571,099		

番号：32

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(3) 22.0t, 21.6t 水中(A, A凸部)

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	207,525.00	166,020	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,674,183.00	8,370		
合 計	作業能力：19.00個			88,555.00	1,682,553		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：33

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(4) 24.0t 水中(B2)

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	207,525.00	166,020	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,674,183.00	8,370		
合 計	作業能力：17.00個			98,973.00	1,682,553		

番号：34

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(5) 34.3t 水中(B1)

1日当り(16個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	207,525.00	166,020	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,674,183.00	8,370		
合 計	作業能力：16.00個			105,159.00	1,682,553		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：35

名称：方塊ブロック取壊し 無筋構造物

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,752.00	87,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,752.00	87,520		

番号：36

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m ³	1.00	2,553	2,553		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,553	2,553		

番号：37

名称：コンクリート殻処分 無筋コンクリート

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m ³	100.000	2,600.00	260,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,600.00	260,000		

番号：38

名称：蓋コンクリート取壊し 無筋構造物

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,752.00	87,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,752.00	87,520		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：39

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m 3	1.00	1,832	1,832		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,832	1,832		

番号：40

名称：コンクリート殻処分 無筋コンクリート

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m 3	100.000	2,600.00	260,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			2,600.00	260,000		

番号：41

名称：中詰材撤去・運搬・仮置 海上

80m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	8.00	1,401,663.00	112,133		
合 計	作業能力：80.00m 3			18,922.00	1,513,796		

番号：42

名称：中詰材積込 陸上

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材積込	陸上	m 3	1.000	244.1	244.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			244.1	244.1		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：43

名称：中詰材運搬 陸上

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材運搬	陸上	m 3	1. 000	398. 3	398. 3		
合 計	作業能力：1. 00m 3			398. 3	398. 3		

番号：44

名称：整地 陸上

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	陸上	m 3	1. 000	132. 5	132. 5		
合 計	作業能力：1. 00m 3			132. 5	132. 5		

番号：45

名称：作業床設置 敷鉄板 22×1, 524×6, 096

1日当り（124枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1. 00	66, 065. 00	66, 065	8H	
とび工		人	1. 00	29, 430. 00	29, 430		
普通作業員		人	3. 00	25, 690. 00	77, 070		
雑材料	全体の%	%	0. 50	172, 565. 00	862		
合 計	作業能力：124. 00枚			1, 398. 00	173, 427		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：46

名称：作業床撤去 敷鉄板 22×1,524×6,096

1日当り（124枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	66,065.00	66,065	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	172,565.00	862		
合 計	作業能力：124.00枚			1,398.00	173,427		

番号：47

名称：作業床賃料 敷鉄板 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	31.000	86.00	2,666		
整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,766.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			3,766.00	3,766		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：48

名称：コンクリート削孔(1) φ160 L=0.35m 水中 水平 吊上孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.74	27,250.00	47,415		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.48	207,525.00	722,187	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.74	19,200.00	33,408		
ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個	2.57	37,300.00	95,861		
ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個	0.35	9,510.00	3,328		
ダイヤモンドビット アダプタ	6インチ 160.0mm	個	0.24	9,160.00	2,198		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	803,010.00	56,210		
合 計	作業能力：10.00箇所			96,060.00	960,607		

番号：49

名称：コンクリート削孔(2) φ160 L=0.20m 水中 水平 吊上孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.23	27,250.00	33,517		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.46	207,525.00	510,511	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.23	19,200.00	23,616		
ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個	1.46	37,300.00	54,458		
ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個	0.11	9,510.00	1,046		
ダイヤモンドビット アダプタ	6インチ 160.0mm	個	0.15	9,160.00	1,374		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	567,644.00	39,735		
合 計	作業能力：10.00箇所			66,425.00	664,257		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：50

名称：コンクリート削孔(3) φ50 L=0.35m 水中 水平 誘導孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.64	27,250.00	44,690		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.28	207,525.00	680,682	8H	
コンクリート穿孔機〔油圧式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 60cm級	日	1.64	19,200.00	31,488		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	3.44	14,800.00	50,912		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	0.43	2,710.00	1,165		
ダイヤモンドビット アダプター	2インチ 53.2mm	個	0.36	2,850.00	1,026		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	756,860.00	52,980		
合 計	作業能力：10.00箇所			86,294.00	862,943		

番号：51

名称：ケーソン壁部切断(1) 水中 水平 鉄筋コンクリート

10m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.88	30,680.00	149,718		
特殊作業員		人	9.76	27,250.00	265,960		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.76	207,525.00	2,025,444	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	4.88	60,500.00	295,240		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.71	35,000.00	3,279,850		
雑材料	特定項目の%	%	16.00	2,736,362.00	437,817		
合 計	作業能力：10.00m2			645,402.00	6,454,029		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：52

名称：ケーソン壁部切断(2) 水中 鉛直 鉄筋コンクリート

10m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.61	30,680.00	110,754		
特殊作業員		人	7.22	27,250.00	196,745		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.22	207,525.00	1,498,330	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	3.61	1,154,688.00	4,168,423	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	3.61	246,975.00	891,579	2.00H / 8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	3.61	60,500.00	218,405		
ワイヤメントワイヤー損耗費		m	93.86	35,000.00	3,285,100		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	7,084,236.00	283,369		
合 計	作業能力：10.00m 2			1,065,270.00	10,652,705		

番号：53

名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(1) 19.7t, 19.3t, 16.5t

1日当り (20個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	207,525.00	166,020	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,674,183.00	8,370		
合 計	作業能力：20.00個			84,127.00	1,682,553		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：54

名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(2) 23.0t

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	207,525.00	166,020	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,674,183.00	8,370		
合 計	作業能力：17.00個			98,973.00	1,682,553		

番号：55

名称：ケーソン壁部取壊し 鉄筋構造物

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	17,849.00	178,490		
合 計	作業能力：10.00m3			17,849.00	178,490		

番号：56

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	1.00	3,163	3,163		
合 計	作業能力：1.00m3			3,163	3,163		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：57

名称：コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m 3	100.000	3,100.00	310,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			3,100.00	310,000		

番号：58

名称：コンクリート削孔(1) φ50 L=6.50m 水中 水平 誘導孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	14.71	27,250.00	400,847		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	29.42	207,525.00	6,105,385	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	14.71	19,200.00	282,432		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	63.98	14,800.00	946,904		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	93.24	2,710.00	252,680		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	6.62	2,850.00	18,867		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	6,788,664.00	475,206		
合 計	作業能力：10.00箇所			848,232.00	8,482,321		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：59

名称：コンクリート削孔(2) φ24 L=0.16m 水中 鉛直 アンカー取付孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.09	27,250.00	29,702		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.18	207,525.00	452,404	8H	
コンクリート穿孔機〔油圧式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 60cm級	日	1.09	19,200.00	20,928		
ダイヤモンドビット ビット	1インチ 27.6mm	個	1.85	9,500.00	17,575		
ダイヤモンドビット チューブ	1インチ 27.6mm	個	0.12	2,110.00	253		
ダイヤモンドビット アダプター	1インチ 27.6mm	個	0.20	2,500.00	500		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	503,034.00	35,212		
合 計	作業能力：10.00箇所			55,657.00	556,574		

番号：60

名称：ケーソン底版部切断 水中 鉛直 鉄筋コンクリート

10m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.61	30,680.00	110,754		
特殊作業員		人	7.22	27,250.00	196,745		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.22	207,525.00	1,498,330	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	3.61	60,500.00	218,405		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.86	35,000.00	3,285,100		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	2,024,234.00	80,969		
合 計	作業能力：10.00m 2			539,030.00	5,390,303		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：61

名称：アンカーボルト製作・設置 M20×200mm 水中

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.20	30,680.00	159,536		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	10.40	207,525.00	2,158,260	8H	
アンカーボルト	M20×200mm	本	100.00	464.00	46,400		
樹脂カプセル	AP-20	本	100.00	667.00	66,700		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	2,317,796.00	115,889		
合 計	作業能力：100.00本			25,467.00	2,546,785		

番号：62

名称：底版部ブロック撤去・運搬・仮置 31.9t, 31.2t

1日当り（16個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	246,975.00	246,975	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	207,525.00	166,020	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,674,183.00	8,370		
合 計	作業能力：16.00個			105,159.00	1,682,553		

番号：63

名称：ケーソン底版部取壊し 鉄筋構造物

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	10.00	17,849.00	178,490		
合 計	作業能力：10.00m 3			17,849.00	178,490		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：64

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	1.00	3,163	3,163		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,163	3,163		

番号：65

名称：コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m ³	100.000	3,100.00	310,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,100.00	310,000		

番号：66

名称：袋型根固め撤去・運搬・仮置(1) 2t用 陸上

1日当り (91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	50,736.00	152,208	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,430.00	58,860		
普通作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	402,028.00	2,010		
合 計	作業能力：91.00個			4,439.00	404,038		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：67

名称：袋型根固め撤去・運搬・仮置(2) 2t用 水中

1日当り (91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200	8H	
トラック	11t積	日	3.00	50,736.00	152,208	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	207,525.00	207,525	8H	
とび工		人	2.00	29,430.00	58,860		
普通作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	644,653.00	3,223		
合 計	作業能力：91.00個			7,119.00	647,876		

番号：68

名称：袋型根固め設置 2t用 水中

1日当り (91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	66,065.00	66,065	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	207,525.00	207,525	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	2.00	25,690.00	51,380		
雑材料	全体の%	%	0.50	354,400.00	1,772		
合 計	作業能力：91.00個			3,913.00	356,172		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：69

名称：袋型根固め製作・設置(1) 2t用 陸上

1袋当り (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
袋型根固め製作・設置(1)	2t用 陸上	個	1.000	21,410	21,410		
合 計	作業能力：1.00個			21,410	21,410		

番号：70

名称：袋型根固積込・運搬・仮置 2t用

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	50,736.00	152,208	4.70H / 8H	
とびエ		人	2.00	29,430.00	58,860		
普通作業員		人	4.00	25,690.00	102,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	402,028.00	2,010		
合 計	作業能力：124.00個			3,258.00	404,038		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：71

名称：袋型根固め製作・設置(2) 2t用 水中

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	30,680.00	15,340		
特殊作業員		人	0.50	27,250.00	13,625		
普通作業員		人	1.00	25,690.00	25,690		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	207,525.00	103,762	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.50	67,714.00	33,857	5.80H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	0.50	66,065.00	33,032	8H	
袋型根固用袋材	2 t 用 引張強度2,700N/本以上	袋	10.00	16,000.00	160,000		
雑材料	特定項目の%	%	9.00	225,306.00	20,277		
合 計	作業能力：10.00個			40,558.00	405,583		

番号：72

名称：鋼管矢板転置(1) 11.7t, 12.4t(鋼管矢板(1), (4))

1日当り(79本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	366,500.00	1,832		
合 計	作業能力：79.00本			4,662.00	368,332		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：73

名称：鋼管矢板転置(2) 12.7t, 13.2t(鋼管矢板(2), (3))

1日当り (69本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	366,500.00	1,832		
合 計	作業能力：69.00本			5,338.00	368,332		

番号：74

名称：鋼管矢板運搬 海上(鋼管矢板(1)～(4))

1日当り (6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m ³	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	0.10	260,000.00	26,000	8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	176,859.00	176,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	203,393.00	203,393	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	29,430.00	88,290		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	577,012.00	2,885		
合 計	作業能力：6.00本			96,649.00	579,897		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：75

名称：鋼管矢板打設(1) SKY400 φ1,200×14t L=26.5m

1日当り(6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイローマ	389kW(2579kN)	日	1.00	1,100,745.00	1,100,745	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	176,859.00	176,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	203,393.00	203,393	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	261,367.00	261,367	8H	
世話役		人	1.00	30,680.00	30,680		
とび工		人	3.00	29,430.00	88,290		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
特殊作業員		人	1.00	27,250.00	27,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,120,342.00	15,601		
合 計	作業能力：6.00本			522,657.00	3,135,943		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：76

名称：鋼管矢板打設(2) SKY400 φ1,200×14t L=27.0m

1日当り (5.9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイローマ	389kW(2579kN)	日	1.00	1,100,745.00	1,100,745	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	176,859.00	176,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	203,393.00	203,393	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	261,367.00	261,367	8H	
世話役		人	1.00	30,680.00	30,680		
とび工		人	3.00	29,430.00	88,290		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
特殊作業員		人	1.00	27,250.00	27,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,120,342.00	15,601		
合 計	作業能力：5.90本			531,515.00	3,135,943		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：77

名称：鋼管矢板打設(3) SKY400 φ1,200×14t L=28.0m

1日当り(5.6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイローマ	389kW(2579kN)	日	1.00	1,100,745.00	1,100,745	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,154,688.00	1,154,688	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	176,859.00	176,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	203,393.00	203,393	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	261,367.00	261,367	8H	
世話役		人	1.00	30,680.00	30,680		
とび工		人	3.00	29,430.00	88,290		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
特殊作業員		人	1.00	27,250.00	27,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,120,342.00	15,601		
合 計	作業能力：5.60本			559,989.00	3,135,943		

番号：78

名称：鋼管杭製作 SKK490 φ1,200×13t L=34.5m

1式当り(1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭(4)	SKK490 φ1,200×13t L=34.5m	本	1.00	3,369,153.50	3,369,153		
合 計	作業能力：1.00本			3,369,153.00	3,369,153		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：79

名称：鋼管杭転置(1) 11.3t, 11.9t, 12.5t(鋼管杭(1)～(3))

1日当り (79本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	366,500.00	1,832		
合 計	作業能力：79.00本			4,662.00	368,332		

番号：80

名称：鋼管杭転置(2) 13.2t(鋼管杭(4))

1日当り (69本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	366,500.00	1,832		
合 計	作業能力：69.00本			5,338.00	368,332		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：81

名称：鋼管杭運搬 海上(鋼管杭(1)～(4))

1日当り (9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	0.20	260,000.00	52,000	8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	226,689.00	226,689	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	221,433.00	221,433	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	29,430.00	88,290		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	670,882.00	3,354		
合 計	作業能力：9.00本			74,915.00	674,236		

番号：82

名称：回転式切削圧入機組立・解体

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	30,680.00	92,040		
特殊作業員		人	3.00	27,250.00	81,750		
とび工		人	9.00	29,430.00	264,870		
ジャイロパー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	0.63	960,235.00	604,948		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	3.00	1,154,688.00	3,464,064	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	221,433.00	664,299	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	3.00	226,689.00	680,067	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	3.00	261,367.00	784,101	8H	
合 計	作業能力：1.00回			6,636,139.00	6,636,139		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：83

名称：鋼管杭打設(1) SKK490 φ1,200×13t L=29.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	3.86	1,154,688.00	4,457,095	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.86	221,433.00	854,731	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	3.86	226,689.00	875,019	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	3.86	255,464.00	986,091	8H	
ジャイロハ イー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	3.86	960,235.00	3,706,507		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	7.71	40,800.00	314,568		
世話役		人	3.86	30,680.00	118,424		
特殊作業員		人	3.86	27,250.00	105,185		
とび工		人	7.71	29,430.00	226,905		
普通作業員		人	3.86	25,690.00	99,163		
雑材料	全体の%	%	6.00	11,743,688.00	704,621		
合 計	作業能力：10.00本			1,244,830.00	12,448,309		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：84

名称：鋼管杭打設(2) SKK490 φ1,200×13t L=31.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	4.25	1,154,688.00	4,907,424	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.25	221,433.00	941,090	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	4.25	226,689.00	963,428	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	4.25	255,464.00	1,085,722	8H	
ジャイロハ イー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	4.25	960,235.00	4,080,998		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	8.50	40,800.00	346,800		
世話役		人	4.25	30,680.00	130,390		
特殊作業員		人	4.25	27,250.00	115,812		
とび工		人	8.50	29,430.00	250,155		
普通作業員		人	4.25	25,690.00	109,182		
雑材料	全体の%	%	6.00	12,931,001.00	775,860		
合 計	作業能力：10.00本			1,370,686.00	13,706,861		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：85

名称：鋼管杭打設(3) SKK490 φ1,200×13t L=32.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	4.63	1,154,688.00	5,346,205	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.63	221,433.00	1,025,234	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	4.63	226,689.00	1,049,570	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	4.63	255,464.00	1,182,798	8H	
ジャイロハ イー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	4.63	960,235.00	4,445,888		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	9.26	40,800.00	377,808		
世話役		人	4.63	30,680.00	142,048		
特殊作業員		人	4.63	27,250.00	126,167		
とび工		人	9.26	29,430.00	272,521		
普通作業員		人	4.63	25,690.00	118,944		
雑材料	全体の%	%	6.00	14,087,183.00	845,230		
合 計	作業能力：10.00本			1,493,241.00	14,932,413		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：86
 名称：鋼管杭打設(4) SKK490 φ1,200×13t L=34.5m 10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	5.31	1,154,688.00	6,131,393	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	5.31	221,433.00	1,175,809	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	5.31	226,689.00	1,203,718	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	5.31	255,464.00	1,356,513	8H	
ジャイロアイラ	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	5.31	960,235.00	5,098,847		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	10.61	40,800.00	432,888		
世話役		人	5.31	30,680.00	162,910		
特殊作業員		人	5.31	27,250.00	144,697		
とび工		人	10.61	29,430.00	312,252		
普通作業員		人	5.31	25,690.00	136,413		
雑材料	全体の%	%	6.00	16,155,440.00	969,326		
合 計	作業能力：10.00本			1,712,476.00	17,124,766		

番号：87
 名称：等辺山形鋼製作(1) L200×200×20 SS400 L=20.0m 1式当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼(1)	L200×200×20 SS400 L=20.0m	本	1.00	371,000.00	371,000		
合 計	作業能力：1.00本			371,000.00	371,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：88

名称：等辺山形鋼製作(2) L200×200×20 SS400 L=20.5m

1式当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼(2)	L200×200×20 SS400 L=20.5m	本	1.00	380,000.00	380,000		
合 計	作業能力：1.00本			380,000.00	380,000		

番号：89

名称：等辺山形鋼製作(3) L200×200×20 SS400 L=21.0m

1式当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼(3)	L200×200×20 SS400 L=21.0m	本	1.00	390,000.00	390,000		
合 計	作業能力：1.00本			390,000.00	390,000		

番号：90

名称：等辺山形鋼製作(4) L200×200×20 SS400 L=21.5m

1式当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼(4)	L200×200×20 SS400 L=21.5m	本	1.00	399,000.00	399,000		
合 計	作業能力：1.00本			399,000.00	399,000		

番号：91

名称：等辺山形鋼積込 0.6t(等辺山形鋼(1)～(4))

1日当り (111本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
とび工		人	1.00	29,430.00	29,430		
普通作業員		人	3.00	25,690.00	77,070		
雑材料	全体の%	%	0.50	150,600.00	753		
合 計	作業能力：111.00本			1,363.00	151,353		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：92

名称：等辺山形鋼打設(1) L200×200×20 SS400 L=20.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.37	1,154,688.00	2,736,610	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.37	221,433.00	524,796	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.37	226,689.00	537,252	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.37	255,464.00	605,449	8H	
ジャイロアイラ	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.37	960,235.00	2,275,756		
世話役		人	2.37	30,680.00	72,711		
特殊作業員		人	2.37	27,250.00	64,582		
とび工		人	4.74	29,430.00	139,498		
溶接工		人	2.37	34,420.00	81,575		
普通作業員		人	2.37	25,690.00	60,885		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,099,114.00	425,946		
合 計	作業能力：10.00本			752,506.00	7,525,060		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：93

名称：等辺山形鋼打設(2) L200×200×20 SS400 L=20.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.42	1,154,688.00	2,794,344	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.42	221,433.00	535,867	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.42	226,689.00	548,587	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.42	255,464.00	618,222	8H	
ジャイロアイラ	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.42	960,235.00	2,323,768		
世話役		人	2.42	30,680.00	74,245		
特殊作業員		人	2.42	27,250.00	65,945		
とび工		人	4.85	29,430.00	142,735		
溶接工		人	2.42	34,420.00	83,296		
普通作業員		人	2.42	25,690.00	62,169		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,249,178.00	434,950		
合 計	作業能力：10.00本			768,412.00	7,684,128		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：94

名称：等辺山形鋼打設(3) L200×200×20 SS400 L=21.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.48	1,154,688.00	2,863,626	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.48	221,433.00	549,153	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.48	226,689.00	562,188	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.48	255,464.00	633,550	8H	
ジャイロアイラー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.48	960,235.00	2,381,382		
世話役		人	2.48	30,680.00	76,086		
特殊作業員		人	2.48	27,250.00	67,580		
とび工		人	4.96	29,430.00	145,972		
溶接工		人	2.48	34,420.00	85,361		
普通作業員		人	2.48	25,690.00	63,711		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,428,609.00	445,716		
合 計	作業能力：10.00本			787,432.00	7,874,325		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：95

名称：等辺山形鋼打設(4) L200×200×20 SS400 L=21.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.54	1,154,688.00	2,932,907	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.54	221,433.00	562,439	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.54	226,689.00	575,790	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.54	255,464.00	648,878	8H	
ジャイロハ イー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.54	960,235.00	2,438,996		
世話役		人	2.54	30,680.00	77,927		
特殊作業員		人	2.54	27,250.00	69,215		
とび工		人	5.07	29,430.00	149,210		
溶接工		人	2.54	34,420.00	87,426		
普通作業員		人	2.54	25,690.00	65,252		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,608,040.00	456,482		
合 計	作業能力：10.00本			806,452.00	8,064,522		

番号：96

名称：回航 起重機船150t吊

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		
運転費		式	1.00	1,377,300.00	1,377,300		
損料		式	1.00	2,169,400.00	2,169,400		
回航保険料		式	1.00	88,961.00	88,961		
旅費等		式	1.00	36,955.00	36,955		
合 計	作業能力：1.00回			5,005,116.00	5,005,116		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：97

名称：建設機械器具等運搬(1) 回転式切削圧入機

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
回転式切削圧入機械運搬費	陸上(往復) 手間のみ	回	1.00	611,000.00	611,000		
合 計	作業能力：1.00式			611,000.00	611,000		

番号：98

名称：建設機械器具等運搬(2) クローラークレーン50t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	44,100.00	66,150	8H	
特殊作業員		人	5.50	27,250.00	149,875		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	216,025.00	937,548		
合 計	作業能力：1.00式			1,153,573.00	1,153,573		

番号：99

名称：建設機械器具等運搬(3) トラッククレーン160t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.90	121,000.00	229,900	8H	
特殊作業員		人	5.70	27,250.00	155,325		
運搬費等率	特定項目の%	%	409.00	385,225.00	1,575,570		
合 計	作業能力：1.00式			1,960,795.00	1,960,795		

番号：100

名称：建設機械器具等運搬(4) バックホウ(超ロングアーム型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		台	4.00	72,440.00	289,760		
合 計	作業能力：1.00式			289,760.00	289,760		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

番号：101

名称：仮設材等運搬 敷鉄板 22×1,524×6,096

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	44,828.00	44,828		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	14,430.00	14,430		
合 計	作業能力：1.00式			59,258.00	59,258		

番号：102

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	91.00	104,194.00	9,481,654	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,481,654.00	47,408		
合 計	作業能力：1.00式			9,529,062.00	9,529,062		

番号：103

名称：安全情報管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理室費		日	91.00	10,000.00	910,000		
合 計	作業能力：1.00式			910,000.00	910,000		

番号：104

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム型〕 排ガス型(2次) 山積0.4m3 15～19m 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	28,700.00	28,700		
軽油		L	87.00	149.50	13,006		
損料(バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム型〕)	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	時間	5.80	1,750.00	10,150		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム型〕)	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	日	1.50	13,400.00	20,100		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.00	71,956.00	4		
合 計					71,960		

単価表番号：2

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	149.50	13,006		
運転手(特殊)		人	1.00	28,700.00	28,700		
損料(バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕)	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕)	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					67,714		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：3

単価表名称：ダンプトラック 10t積級

1日当り 5.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	58.00	149.50	8,671		
運転手（一般）		人	1.00	25,790.00	25,790		
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間	5.90	1,380.00	8,142		運転時間
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	日	1.29	13,700.00	17,673		供用日
タイヤ損耗費及び補修費	10t積級 良好 供用日	日	1.29	747.00	963		
合 計					61,239		

単価表番号：4

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	95.20	44,172		
船団長		人	1.20	34,940.00	41,928	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,940.00	41,928	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,560.00	165,360	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,154,688		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：5

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	95.20	15,232		
高級船員		人	2.40	34,940.00	83,856	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					246,975		

単価表番号：6

単価表名称：潜水土船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	95.40	12,306		
潜水世話役		人	0.24	51,480.00	12,355	$\beta=1.20$	
潜水土		人	1.20	51,480.00	61,776	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	33,180.00	39,816	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	31,510.00	37,812	$\beta=1.20$	
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					207,525		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：7

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	70.00	149.50	10,465		
賃料（クローラクレーン）	（油圧駆動式）50t吊	日	1.00	55,600.00	55,600		
合 計					66,065		

単価表番号：8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100		
合 計					44,100		

単価表番号：9

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	149.50	7,026		
運転手（一般）		人	1.00	25,790.00	25,790		
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					50,736		

単価表番号：10

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200		
合 計					79,200		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：11

単価表名称：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）160t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（トラッククレーン）	（油圧伸縮ジブ型）160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000		
合 計					260,000		

単価表番号：12

単価表名称：台船 鋼400t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料（台船）	400t積	日	1.65	67,100.00	110,715	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					176,859		

単価表番号：13

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	95.20	9,805		
高級船員		人	2.40	34,940.00	83,856	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					203,393		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：14

単価表名称：ハ⁺イ⁺ロハンマ 389kW(2579kN)

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	1,110.00	149.50	165,945		
損料（ハ ⁺ イ ⁺ ロハンマ）	389kW(2579kN) 鋼管チャック付	時間	6.00	64,500.00	387,000		運転時間
損料（ハ ⁺ イ ⁺ ロハンマ）	389kW(2579kN) 鋼管チャック付	日	1.65	332,000.00	547,800	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,100,745		

単価表番号：15

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	95.20	11,900		
高級船員		人	1.20	34,940.00	41,928	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					261,367		

単価表番号：16

単価表名称：台船 鋼700t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144	$\beta=1.20$	
損料（台船）	700t積	日	1.65	97,300.00	160,545	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					226,689		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：17

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	95.20	11,995		
高級船員		人	2.40	34,940.00	83,856	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					221,433		

単価表番号：18

単価表名称：ジャイロハ°イラー φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	290.00	149.50	43,355		
損料（ジャイロハ°イラー）	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	1.46	628,000.00	916,880		供用日換算
合 計					960,235		

単価表番号：19

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	63.00	95.20	5,997		
高級船員		人	1.20	34,940.00	41,928		
普通船員		人	2.40	27,560.00	66,144		
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895		供用日
合 計					255,464		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事

単価表番号：20

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	70t吊	日	1.00	121,000.00	121,000		
合 計					121,000		

単価表番号：21

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	95.20	3,522		
高級船員		人	1.20	34,940.00	41,928	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,560.00	33,072	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					104,194		